

Aufbauanleitung Steckzelt 3x6m (Seite 1 von 3)


Partyausstattung Karow

Das Gerüst des Zeltes besteht aus 3 unterschiedlichen Stangen und zwei unterschiedlichen Verbindern.
Es wird kein Werkzeug für den Aufbau benötigt!

Teileliste

6x Verbinder A
6x Verbinder B
8x Stange 1 (ca. 150cm)
9x Stange 2 (ca. 200cm)
8x Stange 3 mit Fuß (ca. 200cm)
8x Dachhaken
1x Dachplane
2x Seitenplane
2x Giebelplane (eine Plane mit *kleiner* Tür und eine Plane mit *großer* Tür)
Befestigungsgummis



Verbinder A



Verbinder B



Stangen



Aufbau

Schritt 1



Zu Beginn werden 3x **Verbinder A** und 2x **Stange 1** benötigt. Aus diesen Teilen wird das erste Firstteil gebaut (siehe Foto links).

Wiederholen Sie diesen Schritt mit weiteren 3x **Verbinder A** und 2x **Stange 1**.

Legen sie diese beiden Teile ca. 6m voneinander entfernt auf den Boden. Dabei zeigen die offenen Enden der Verbinder in die Mitte.

Aufbauanleitung Steckzelt 3x6m (Seite 2 von 3)

Partyausstattung Karow

Schritt 2



Ein mittlerer Firstteil entsteht durch das Zusammenstecken von 3x **Verbinder B** und 2x **Stange 1** (siehe Foto links).

Schritt 2 wiederholen mit weiteren 3x **Verbinder B** und 2x **Stange 1**.

Schritt 3



Platzieren Sie die mittleren Firstteile (aus Schritt 2) zwischen den äußeren Firstteilen (aus Schritt 1):

Schritt 4



Nun kommt Stange 2 zum Einsatz. Mit 3x **Stange 2** werden nun die ersten beiden nebeneinander liegenden Firstteile verbunden (siehe Foto links).

Das zweite mittlere Firststück wird mit weiteren 3x **Stange 2** angebaut. Ebenso wird das letzte äußere Firststück mit 3x **Stange 2** verbunden.



Das Dach ist nun komplett und sollte wie auf dem Bild links aussehen.

Schritt 5

Jetzt kann die Dachplane über das Dach gezogen werden. Gegebenenfalls können jetzt auch Lichterketten angebracht werden. Dies erspart später die Nutzung einer Leiter.



Nachdem die Dachplane aufgezogen ist, werden 4x **Stange 3** (Füße) erst auf der einen Seite und, nachdem die Plane mittels der Dachhaken (Nr. 4) in die Füße eingehakt wurde, auch auf der anderen Seite eingesteckt.

(Die Dachhaken werden in die Gummischlaufe am Dachschal eingehakt, danach in den jeweiligen Fuß des Zeltes.



Das Gestänge ist nun komplett und sollte wie auf dem Bild links aussehen.

Schritt 6

Jetzt können die Seitenwände eingehängt werden. Dies funktioniert mittels der Befestigungsgummis.



Je nach Wetterlage sollten nun Heringe zur Stabilisierung der Planen am Boden genutzt werden. Ebenfalls sollten die Füße mit Heringen verankert werden.

Falls Fragen entstehen, so melden Sie sich gern bei uns.